

Приложение № 1 Косметический ремонт пожарного выхода.

Заказчик г. Москва, Ленинградское ш, дом 25, стр.1			ООО "Мира-Строй"				
Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоимость, в руб				Итого :
			материалов		работ		
			за ед-цу	Итого :	за ед-цу	Итого :	
Раздел 1. Штукатурно-малярные работы							
Удаление плесени, грибка. Обработка плоскостей противогрибковой пропиткой.	м²	90,00	45,00	4 050,00	70,00	6 300,00	10 350,00
Грунтование поверхности основания перед штукатурными работами грунтовкой глубокого проникновения	м²	90,00	45,00	4 050,00	50,00	4 500,00	8 550,00
Штукатурка основания стен, потолка до 2 см	м²	15,00	200,00	3 000,00	450,00	6 750,00	9 750,00
Шпаклевные основания стен, потолка	м²	90,00	100,00	9 000,00	380,00	34 200,00	43 200,00
Зашкуривание основания стен, потолка после шпаклевочных работ	м²	90,00	15,00	1 350,00	80,00	7 200,00	8 550,00
Грунтование поверхностей основания стен, потолка грунтовкой глубокого проникновения перед покраской	м²	110,00	45,00	4 950,00	50,00	5 500,00	10 450,00
Покраска основания стен, потолка в 2 слоя	м²	110,00	150,00	16 500,00	280,00	30 800,00	47 300,00
Доставка материалов, вывоз мусора, погрузочно-разгрузочные работы	компл.	3,00	4 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Итого				54 900,00		95 250,00	150 150,00

Стоимость материалов	54 900,00
Стоимость работ	95 250,00
Всего	150 150,00