

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

000 «Белый Парус»

Генеральный Директор /Агапова Е.А./

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

ТСЖ «Северный Парк»

Председатель Правления /Силаев В.В./

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Сметный расчет

на изготовление в цеху изделий по индивидуальному проектированию, доставка на Объект и монтаж изделий

Наименование объекта: ЖК «Северный Парк»

Номер		Наименование работ	Номер единичн ой расценки	Единица измерени я	Выполнено работ				
по поряд- ку	позиции по смете				количество	цена за ед. материалы, руб.	цена за ед. работа, руб.	цена за единицу всего, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Демонтажные работы:							
2	1.1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных		м3	11.00	0.00	1 458.55 руб.	1 458.55 руб.	16 044.05 руб.
3	1.2	Демонтаж металлических оград из уголка и сетки высотой до 1,5 м		м	570.00	0.00	0.00 руб.	0.00 руб.	0.00 руб.
4	1.3	Демонтаж бетонных блоков		шт.	70.00	300.00	1 100.00 руб.	1 400.00 руб.	98 000.00 руб.
5	1.4	Разборка грунта для фундаментов конструкции ограждения		м3	25.20	0.00	1 158.91 руб.	1 158.91 руб.	29 204.53 руб.
6	2	Изготовление в цеху изделий по индивидуальному проектированию, доставка на Объект и монтаж изделий:							
7	2.1	Устройство ограждений секционных с бетонированием столбов на глубину до 1.7м с армированием. Секция забора индивидуального изготовления окрашенные		м	582.00	4 170.00	1 330.00 руб.	5 500.00 руб.	3 201 000.00 руб.
8	2.2	Устройство ворот распашных по типу секций ограждения шириной 6м		шт.	1.00	58 153.85	21 560.00 руб.	79 713.85 руб.	79 713.85 руб.
9	2.3	Устройство калитки по типу секций ограждения с аркой		шт.	3.00	30 940.10	6 430.00 руб.	37 370.10 руб.	112 110.30 руб.
10	3	Прочие работы							
11	3.1	Накладные расходы		%	3.00				106 082.18 руб.
12	3.2	Погрузка и вывоз мусора		т	19.00	0.00	5 000.00 руб.	5 000.00 руб.	95 000.00 руб.
		Итого							3 737 154.91 руб.
		НДС 18%							672 687.88 руб.
		Всего по смете							4 409 842.80 руб.
		Оплата 95%							4 189 350.66 руб.
		Гарантийное удержание 5% (на срок 3 мес)							220 492.14 руб.
Составил:									
Каченко Денис Александрович / Специалист подготовки и проведения торгов и закупок									
Проверил:									
Панибратенко Валерий Владимирович / начальник отдела (руководитель филиалов)									

Устройство арок на въезде и выезде									
1	4.1	Устройство арки перед шлагбаумом высотой до 7м		шт.	2.00	156 213.84	37 950.00 руб.	194 163.84 руб.	388 327.68 руб.
		Итого							388 327.68 руб.
		НДС 18%							69 898.98 руб.
		Всего по смете							458 226.66 руб.
		Оплата 95%							435 315.33 руб.
		Гарантийное удержание 5% (на срок 3 мес)							22 911.33 руб.
Установка пик									
1	5.1	Установка пик на секции ограждений		шт	5 740.00	150.00	80.00 руб.	230.00 руб.	1 320 200.00 руб.
		Итого							1 320 200.00 руб.
		НДС 18%							237 636.00 руб.
		Всего по смете							1 557 836.00 руб.
		Оплата 95%							1 479 944.20 руб.
		Гарантийное удержание 5% (на срок 3 мес)							77 891.80 руб.
Освещение на столбах									
1	6.1	Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*4 в гофре 20мм с крепление к секциям ограждения		м	800.00	306.21	100.00 руб.	406.21 руб.	324 968.00 руб.
2	6.2	Кабельная термоусадочная муфта Grundfos KM 3x1,5-6 мм ²		шт	4.00	2 200.00	800.00 руб.	3 000.00 руб.	12 000.00 руб.
3	6.3	светильник уличный парковый на каждый столб ограждения "СВЕТИЛЬНИК НА СТОЛБ ЧЕРНЫЙ, 4203" Размер: ВхШ 370x185, Диаметр Втулки: 48/40мм		шт	140.00	2 400.00	980.00 руб.	3 380.00 руб.	473 200.00 руб.
4	6.4	Подключение установленных светильников		шт	140.00	130.00	190.00 руб.	320.00 руб.	44 800.00 руб.
5	6.5	Монтаж индивидуального щитка силового на посту охраны центрального въезда		шт	1.00	13 700.00	2 300.00 руб.	16 000.00 руб.	16 000.00 руб.
		Итого							870 968.00 руб.
		НДС 18%							156 774.24 руб.
		Всего по смете							1 027 742.24 руб.
		Оплата 95%							976 355.13 руб.
		Гарантийное удержание 5% (на срок 3 мес)							51 387.11 руб.
Составил:		Ткаченко Денис Александрович / Специалист подготовки и проведения торгов и закупок							
Проверил:		Панибратенко Валерий Владимирович / начальник отдела (руководитель филиалов)							

План

1. Первая очередь:
 - 1.1. Зеленая линия - забор (смета п.2.1)
 - 1.2. Красная точка - эвакуационный/пожарный выезд (смета п.2.2)
 - 1.3. Синяя точка - калитка (смена п.2.3)
 - 1.4. Желтая точка - арки на въезде и выезде (смета п.4.1) со шлагбаумом
2. Вторая очередь:
 - 2.1. Красная линия - забор (смета п.2.1)
3. Проект:
 - 3.1. Бирюзовая линия-ёжик - проектируемая дорога для обеспечения кругового движения.



Для наглядности

Приблизительный вид Арки (без ворот, со шлагбаумом)
На арке можно написать «ЖК Северный Парк» (опционально)



Приблизительный вид арки в которой будет калитка в стиль забора
На арке можно написать «Вход 1», «Вход 2», «Вход 3» (опционально)



Согласовано

Стадія	Лист	Листов



Форма № 1-1-Учет
Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЁ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЙ ПАРУС"

(полное наименование российской организации)

в соответствии с учредительными документами)

О Г Р Н

1	1	4	7	7	4	6	2	2	9	6	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации

06 марта 2014

(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения

Инспекция Федеральной налоговой службы № 33

по г.Москве

(наименование налогового органа и его код)

7	7	3	3
---	---	---	---

и ей присвоен ИНН/КПП

7	7	3	3	8	7	3	1	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 /

7	7	3	3	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Главный государственный
налоговый инспектор
Межрайонной ИФНС России
№ 46 по г. Москве



Н. Мочалкина

(подпись, фамилия, инициалы)

МН



серия 77 № 015553739